

110 kV - Leitung, Niederwil

Ausführungszeitraum Mai 17 - März 18

Kurzbeschreibung des Objektes

Die Axpo Power AG hat die bestehende Freileitung durch eine erdgeführte Kabelanlage ersetzt. Der Kabelrohrblock wurde im offenen Grabenbau und mit gesteuerter Horizontal-Spülbohrtechnik verlegt. Nach Inbetriebnahme wurden die Mastfundamente zurückgebaut. Sämtliche Arbeiten wurden von uns ausgeführt.

Auftraggeber

Axpo Power AG

Ingenieur / Bauleitung

Axpo Holding AG
Parkstrasse 23
5400 Baden

Projektverantwortlicher

Max Frei
056 200 38 27
richard.eckert@axpo.com

Länge der Trasse

2'850 m

Eingezogene Rohranlage

3 x Kabelschutzrohr DN 150
2 x Kabelschutzrohr DN 80

Eingesetzte Gerätschaften

Bagger CAT M315D
Bagger Takeuchi TB 175
Bohranlage Vermeer D 80 x 120
Bohranlage Vermeer D 36 x 50

Umwelt Baubegleitung (UBB)

B+S AG
Weltpoststrasse 5
Postfach 313
CH-3000 Bern 15

Projektverantwortlicher (UBB)

Christoph Jegge
031 356 81 85
c.jegge@bs-ing.ch

Anlagekosten

590'000.00 CHF

Projektleiter

Curdin Pinggera
Geschäftsleitung
071 642 37 42
curdin.pinggera@schenkag.com
Bei Schenk AG Heldswil seit: 2010

Polier

Mario Zwartek
Leitungsbaupolier
Bei Schenk AG Heldswil seit: 2010

